Aménagement 1 :

Recalibrage rive droite du Pansard

Aménagement 2 :

Confortement des berges par enrochements (secteur Fromentin) et reprise du fossé longeant la D98

Aménagement 3 :

Doublement du fossé (affluent secteur Pabourette)
Mise en place de pièges à embâcles

Aménagement 4 :

Création d'une digue (Secteur Bas Jassons)

Aménagement 5 :

Recalibrage du Pansard (largeur en fond 11m) et reprofilage du fond

Confortement des berges par enrochements

Aménagement 19 :

Reprise du gué de la Forge

Aménagement 6 :

Pont cave coopérative :
Remplacement des arches par un tablier et confortement des berges par enrochements

Aménagement 7 :

Recalibrage du Pansard (largeur en fond 11m) et reprofilage du fond

Aménagement 9 :

Recalibrage du Pansard (largeur en fond 13m) et reprofilage du fond

Aménagement 8 :

Reprise du pont Ducournau:
Ajout d'un dalot hydraulique de 10m de large en rive droite et confortement des berges par enrochements

Aménagement 10 :

Création d'un déversoir vers la plaine du Bastidon

Aménagement 12 :

Reprise de la route existante pour assurer la continuité

Aménagement 14 :

Recalibrage du Maravenne en rive gauche et réaménagement d'un chemin et de la digue existante

Aménagement 15 :

Création d'un canal de délestage du Maravenne de 25m de large

Aménagement 17 :

Reprise du gué du Port

Aménagement 11 :

Création de digues associées à la zone d'expansion des crues

Aménagement 18 :

Création d'une traversée piétonne et d'un sentier littoral

Aménagement 11 :

Création de digues associées à la zone d'expansion des crues

Aménagement 13 :

Reprise des fossés existants jusqu'à la mer en bordure de pinède

Aménagement 13 :

Reprise des fossés existants jusqu'à la mer en bordure de pinède

LA LONDE
Les Maures

suez

Commune de La Londe-Les-Maures

Projet d'aménagement hydraulique du Pansard et du Maravenne

Avant-Projet : Plan de localisation des aménagements

Légende

Infrastructures structurantes

- Talus

Aménagement projeté

- Zone de reprofilage
- Création de digue
- Confortement de berge (enrochements)
- Chenal de délestage
- Reprise ou création d'ouvrage de franchissement

Echelle : 1:5000

0 100 200 m

N
W E
S

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - ©IGN-BD ORTHO® - Suez consulting 2017 / dessiné par MM / validé par MR
15MHY001_Carte_localisation_amenagement2017_V2.mxd - 07/2017